

**DETTAGLI****IMPIANTO COLLAUDO SCAMBIATORI A PIASTRE****Descrizione Impianto:**

Impianto automatico per il collaudo di scambiatori di calore a piastre.

La linea è in grado di eseguire i test sui vari circuiti che compongono gli scambiatori in alta pressione ed in alto vuoto.

La macchina è dotata di pc industriale con un sistema Scada per la gestione di tutte le funzioni.

Dopo aver ultimato i vari test la macchina mette a disposizione sul pannello i vari risultati ottenuti con tutti i parametri utilizzati durante la fase di collaudo.

Caratteristiche tecniche:

La macchina è completa di:
Stazione di carico
Stazione di collaudo
Navetta di trasferimento
Unità di marchiatura
Stazione di scarico
Generatore di alta pressione
Generatore di alto vuoto.

- Pressione min: 6 Bar.
- Pressione max: 50 Bar.
- Vuoto max: 10-4

I dati riportati sono tutti modificabili e personalizzabili in funzione alla richiesta del cliente.



DETTAGLI TECNICI:	
Pressione min	6 Bar
Pressione max	50 Bar
Vuoto max	10-4